



BETECKNINGAR:

- 1 T-TAKELEMENT
- 2 ISOLERING, HÄR 80 MM CELLPLAST
- 3 ISOLERING, 70 MM T-SANDWICH
- 4 TAKTÄCKNING
- 5 PAPPSKIKT, VIKT MIN 4 KG/M², T EX 1 LAG SEP 4000, Z-BOCKAS ENL FIGUREN.
- 6 MINERITSKIVA, VIKT MIN 10 KG/M², FÖRANKRAS I RUNDVIRKET SÅ ATT PAPPSKIKTET KLÄMS FAST.
- 7 TRÄLÄKT, 45X45 MM, C-AVSTÅND 600 MM, (SKRUVAS I RUNDVIRKET) SAMT MINERALULL: STENULL MIN 140 KG/M³ ELLER GLASULL 70 KG/M³.
- 8 GIPSSKIVA, 13 MM
- 9 TRÄULLIT AKUSTIK
- 10 TÄCKLIST
- 11 VÄGGUTFYLLNAD MELLAN BALKARNA I PRINCIP LIKA UNDERLIGGANDE VÄGG. TAKSKENAN SKRUVAS I RUNDVIRKET, DEN UNDRE SKENAN FÄSTES I TELESKOPANSLUTNINGEN.
- 12 VÄGG FÖR TELESKOPANSLUTNING ENLIGT GYPROCS HANDBOK.