



BETECKNINGAR:

- 1 BALKUPPLAG TRÄ, BREDD MIN 115 MM.
- 2 T-TAKELEMENT
- 3 ISOLERING, HÄR 80 MM CELLPLAST
- 4 ISOLERING, 70 MM T-SANDWICH
- 5 TAKTÄCKNING
- 6 PAPPSKIKT, VIKT MIN 4 KG/M², T EX 1 LAG SEP 4000, Z-BOCKAS ENL FIGUREN.
- 7 MINERITSKIVA, VIKT MIN 10 KG/M², FÖRANKRAS I RUNDVIRKET SÅ ATT PAPPSKIKTET KLÄMS FAST.
- 8 EV MNERALULLSDREVNING.
- 9 MINERALULL (STENULL), 80 MM, MIN 140 KG/M³.
- 10 VÄGG FÖR TELESKOPANSLUTNING ENLIGT GYPROCS HANDBOK.