



#### BETECKNINGAR

- 1 BALKUPPLAG TRÄ, BREDD MIN 115 MM.
- 2 T-TAKELEMENT
- 3 ISOLERING, HÄR 80 MM CELLPLAST
- 4 ISOLERING, 70 MM T-SANDWICH
- 5 TAKTÄCKNING
- 6 PAPPSKIKT, VIKT MIN 4 KG/M<sup>2</sup>, T EX 1 LAG SEP 4000, Z-BOCKAS ENL FIGUREN.
- 7 MINERITSKIVA, VIKT MIN 10 KG/M<sup>2</sup>, FÖRANKRAS I RUNDVIRKET SÅ ATT PAPPSKIKTET KLÄMS FAST.
- 8 EV MINERALULLSDREVIING.
- 9 MINERALULL (STENULL), 80 MM, MIN 140 KG/M<sup>3</sup>.
- 10 MINERALULL, 30 MM + GIPSSKIVOR 2X13 MM
- 11 VÄGG RW 55dB, TELESKOPANSLUTNING
- 12 KOMPRIMERAD GLASULLSDREV 100X30 MM
- 13 RÖRELSEUPPTAGANDE INFÄSTNING
- 14 MINERALULLSTÄTNNG